Estado da Paraíba
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**
CNPJ Nº 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, CEP 58753-000, Tavares/PB

## SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2026

**CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS NOS TERMOS DO ART. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021.**

O Secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, em conformidade com Art. 75, § 3º da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público que a administração pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB;** podendo eventuais interessados apresentarem proposta de preço no prazo de 3 (três) dias úteis, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa. Esclarecimentos: através do e-mail: cpltavares2025@gmail.com, no horário das 08:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira. O interessado poderá obter o respectivo Edital/Termo de referência e anexos com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Estado da Paraíba, CEP: 58.753-000, ou através do E-mail: cpltavares2025@gmail.com e/ou portal institucional da www.tavares.pb.gov.br. A referida comissão estará recebendo as propostas até 09 de novembro de 2026, nos horários e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cpltavares2025@gmail.com ou presencialmente no setor de Licitações e Contratos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

Tavares - PB, 04 de novembro de 2026.

_____
**ROMEU GONÇALVES DE ALMEIDA**
**SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Estado da Paraíba
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**
CNPJ Nº 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, CEP 58753-000, Tavares/PB

# EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
# (FUNDAMENTO: Art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA Nº 046/2026**
**DISPENSA DE VALOR Nº 046/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB.

O Secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de se promover contratação de serviços transparentes em face das dispensas DIRETAS através de DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que realizará Chamamento Público para convocação de fornecedores (Pessoas Jurídicas) para apresentarem propostas adicionais para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB**, conforme descrição dos objetos definidos no Termo de Referência anexo 1 (um) deste edital de chamamento.

**FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS**:

Os interessados poderão apresentar propostas através do e-mail: cpltavares2025@gmail.com ou entregues na sede da Prefeitura Municipal de Tavares/PB. Serão acolhidas propostas apresentadas até 09/11/2026 data limite de recebimento das propostas e documentos, sendo que os julgamentos das propostas ocorrerão até de 24 (vinte e quatro) horas após o prazo final de recebimento das propostas.

**INFORMAÇÕES**: Podem ser obtidas através do e-mail: cpltavares2025@gmail.com ou na sede do Setor de Licitações e Contratos sediada na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, CEP: 58.753-000, Tavares/PB, no horário das 08:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

**DOCUMENTAÇÃO PARA SER APRESENTADA**:
**I - QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de identidade do titular;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores;

c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova de Diretoria em exercício.

e) Documento de identidade e CPF do proprietário e/ou sócios.

**II - QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) Certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;

d) Certidões de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei;

e) Alvará de localização e Funcionamento da sede da licitante;

f) Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**III - QUANTO A REGULARIDADE ECONOMICO FINANCEIRA:**

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com validade de 30 dias.

**IV - DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TECNICA:**

**a)** Certidão de Regularidade e Quitação da empresa e do profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT, quando aplicável, de responsável técnico indicado para execução da obra, dentro do prazo de validade, compatível com as atividades objeto da contratação.

**b)** Atestado de capacidade técnica, em nome do responsável técnico-profissional da empresa (indicado conforme letra "a"), registrado na entidade profissional competente, que comprove possuir em seu quadro permanente até a data prevista para a entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de Certidões ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhados de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, por execução de obras ou serviços de características semelhantes de que já executou, ou esteja executando satisfatoriamente, com o objeto e condições descritas neste edital.

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022; **58,45 M².**

**c)** A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou de valores significativos, as quais são:

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022; **58,45 M².**

**IV - DA PROPOSTA DE PREÇO:**

a) A empresa interessada em apresentar proposta de preços adicional, deverá fazer em conformidade com o presente edital de dispensa e modelo de proposta em anexo.

Integram parte deste edital de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I: Termo De Referência;
ANEXO II: Modelo de Propostas
ANEXO III: Modelo de Declarações unificadas.
ANEXO IV: Projeto Básico/Planilha Orçamentária.

Tavares - PB, 04 de novembro de 2026.

_____

**ROMEU GONÇALVES DE ALMEIDA**
**Secretário de Obras e Serviços Urbanos**

# ANEXO – I - TERMO DE REFERÊNCIA

## 1.0. DO OBJETO:

Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB.**

## 2.0. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover a reforma da sede da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, considerando a importância de assegurar condições adequadas de funcionamento, conservação, segurança, acessibilidade, salubridade e conforto nas instalações físicas do prédio público, que constitui a principal estrutura administrativa do Município e concentra o desenvolvimento de atividades essenciais ao funcionamento da Administração Pública Municipal.

A sede da Prefeitura representa um espaço institucional de grande relevância para a gestão municipal, uma vez que nela são desempenhadas atividades administrativas, técnicas e operacionais indispensáveis à condução das políticas públicas, à gestão dos recursos municipais, ao atendimento das demandas da população e à prestação dos serviços públicos. Nesse contexto, a manutenção de suas instalações em condições apropriadas de uso constitui medida necessária para garantir a continuidade e a eficiência dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores públicos, bem como proporcionar um ambiente adequado, organizado e seguro aos cidadãos que diariamente procuram os serviços e setores administrativos do Município.

A necessidade da intervenção decorre da importância de realizar melhorias na estrutura física do imóvel, mediante a execução de serviços de reforma destinados à recuperação, adequação e conservação dos ambientes e demais elementos construtivos que compõem a edificação. A realização desses serviços permitirá corrigir eventuais desgastes decorrentes do uso contínuo e da ação do tempo, melhorar as condições de utilização dos espaços, preservar o patrimônio público e proporcionar maior funcionalidade às instalações, evitando que a ausência de intervenções necessárias possa ocasionar o agravamento de problemas estruturais, construtivos ou de conservação, resultando em despesas futuras mais elevadas para os cofres municipais.

Além disso, a reforma contribuirá diretamente para a melhoria das condições de trabalho dos servidores municipais, proporcionando ambientes mais apropriados ao desempenho de suas atribuições, assim como melhores condições de acolhimento, circulação e atendimento aos munícipes. É importante destacar que a qualidade da estrutura física dos prédios públicos está diretamente relacionada à eficiência administrativa, à organização dos serviços e à imagem institucional da Administração Municipal, sendo indispensável que a sede do Poder Executivo apresente condições compatíveis com a relevância das atividades nela desenvolvidas.

A contratação de empresa especializada justifica-se, ainda, pela necessidade de garantir que os serviços sejam executados por profissionais tecnicamente capacitados, observando as especificações, os projetos, as planilhas orçamentárias, as normas técnicas aplicáveis e os padrões de qualidade e segurança exigidos para intervenções em edificações públicas. A execução dos serviços por empresa com capacidade técnica e operacional compatível com o objeto permitirá maior controle sobre os procedimentos construtivos, utilização adequada dos materiais, cumprimento dos prazos estabelecidos e observância das responsabilidades técnicas pertinentes, assegurando melhores condições de execução e durabilidade das melhorias realizadas.

Ressalta-se que a Administração Pública deve zelar pela conservação e adequada utilização dos bens que integram seu patrimônio, adotando providências que assegurem sua preservação e funcionalidade, em observância aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e boa gestão dos recursos públicos, previstos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021. Sob essa perspectiva, a realização da reforma constitui uma medida de caráter preventivo e corretivo, voltada não apenas à melhoria das condições atuais da edificação, mas também à preservação do investimento público e à redução da necessidade de intervenções futuras de maior complexidade e custo.

Diante do exposto, resta demonstrada a necessidade e a relevância da contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da sede da Prefeitura do Município de Tavares – PB, por se tratar de intervenção necessária à conservação do patrimônio público, à melhoria da infraestrutura administrativa e ao adequado funcionamento dos serviços municipais. Assim, a contratação pretendida apresenta-se como medida conveniente, oportuna e de interesse público, visando proporcionar instalações físicas mais seguras, funcionais e adequadas às necessidades da Administração Municipal e da população, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades institucionais e para a prestação dos serviços públicos.

**2.8. Para a estimativa de quantitativos da contratação:**

2.2.1. O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função dos serviços foi devidamente definido mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes.

## 3.0. DO SERVIÇO E/OU PRODUTOS:

3.1. O quantitativo e a respectiva unidade em função da contratação e utilização prováveis são:

| ITEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB | Serviço | 1 | R$ 107.839,99 | R$ 107.839,99 |
| | | | | **VALOR TOTAL ESTIMADO ---** | R$ 107.839,99 |

3.2 - Para a devida contratação será considerado o menor preço global apresentado pelos licitantes.

## 4.0. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP:

4.1. Salienta-se que na referida contratação, será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal.

4.2. A participação no certame, portanto, deverá ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

## 5.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

5.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
5.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
5.4. Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.
5.5. Realizar a fiscalização, controle e acompanhamento da execução do objeto do contrato.

## 6.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

6.1. O Contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços;
6.2. Observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pela CONTRATANTE, zelando pela fiel prestação dos serviços, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;
6.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
6.4. Fica obrigado a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
6.5. Reter na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
6.6. Responder pelas consequências da inexecução do contrato;
6.7. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.
6.8. Efetuar a entrega dentro do prazo e condições pactuados.
6.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

## 7.0. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

7.1. O prazo máximo para execução do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da ordem de fornecimento:
7.2. Prazo de execução: 3 (três) meses a partir da data de emissão da ordem de serviços.
7.2.1. Início dos serviços: 3 (três) dias após emissão da ordem de serviços.
7.3. A vigência da presente contratação será de até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do respectivo instrumento de contrato.

## 8.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

8.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja

divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
8.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
8.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
8.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

## 9.0. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento das despesas decorrentes da prestação dos serviços a que se refere a presente Contratação será realizado com Recursos Orçamentários da Prefeitura Municipal de Tavares - PB;
**9.2** – Será emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serão efetuados, após o atesto da prestação dos serviços pelo Prefeito e outros com poderes a eles delegados, acompanhado da respectiva documentação fiscal.
**9.3** – Os pagamentos serão efetuados observando - se a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, conforme estabelecido pelo Art.141, da Lei n.º 14.133/2021.

## 10.0. DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.1. Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a documentação essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela definida nos Art. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.
10.2. Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitação jurídica; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; habilitações fiscal, social e trabalhista; e habilitação econômico-financeira; poderá ser dispensada, total ou parcialmente, dentre outras, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral, conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal.

## 11.0. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

11.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

## 12.0. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO:

12.1. Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

## 13.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

**13.1.** O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: I – dar causa à inexecução parcial do contrato; II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; III – dar causa à inexecução total do contrato; IV – deixar de entregar a documentação exigida para o certame; V – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação e XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**Parágrafo Primeiro** – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no Caput as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

III – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**Parágrafo Segundo –** No caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais, no que diz respeito ao prazo para a prestação dos serviços, será aplicada multa de mora a incidir sobre o valor total do contrato ou parcela em atraso, conforme o caso, no percentual de:

a.) de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso, na inexecução do objeto deste contrato, até o (trigésimo) dia e/ou constado o desacordo com as condições estabelecidas.

b) No caso de descumprimento das obrigações contratuais executadas as situações previstas no subitem anterior serão aplicadas multa compensatória no percentual de:

b.1) de 15% (quinze por cento) a ser aplicada sobre o valor do empenho, referente a execução do serviço não executado no caso de inexecução parcial do serviço;

b.2) de 30% (trinta por cento) a ser aplicado sobre o valor do contrato no caso de inexecução total da prestação do serviço.

**Parágrafo Terceiro** – O valor da multa aplicada será descontado no pagamento e, quando for o caso cobrado judicialmente.

## 14.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes da execução do presente objeto de contratação correrão por conta das dotações orçamentárias especificas prevista no orçamento do exercício de 2026, conforme classificação abaixo:

**UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**:
**21.000 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
**15 452 3013 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos**
**4.4.90.51 Obras e Instalações**
**33.90.39 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica.**

Tavares - PB, 04 de novembro de 2026.

_____
**ROMEU GONÇALVES DE ALMEIDA**
**Secretário de Obras e Serviços Urbanos**

Estado da Paraíba
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**
CNPJ Nº 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, CEP 58753-000, Tavares/PB

## ANEXO - II – MODELO DE PROPOSTA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2026**

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB.

NOME DA EMPRESA: _____
CNPJ Nº: _____
Endereço: _____Bairro: _____, Cidade: _____, Estado: _____,
CEP: _____.
E-MAIL: _____

RESPONSÁVEL:
Nome: _____
RG Nº _____CPF: _____
Endereço: _____Bairro: _____, Cidade: _____, Estado: _____,
CEP: _____.
Contato: _____

Prezados Senhores,
Nos termos do procedimento em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

| ITEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB. | Serviço | 1 | | |
| | | | | **VALOR TOTAL ---** | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO DE EXECUÇÃO:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:
Dados bancários do proponente para fins de pagamento:
Banco:
Conta:

Local e Data.

_____
NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

**(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

## ANEXO – III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2026**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB.

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, firma as seguintes **DECLARAÇÕES:**

**a) DECLARA** expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

**b) DECLARA,** ainda, para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**c) DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

**d) DECLARO**, para fins da lC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lC 147/2014.

( ) Empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

**Observações:** Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da lc 123, de 14 de dezembro de 2006;

A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da lc nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

**e)** DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital da Dispensa n° 046/2026 e seus Anexos e todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste processo, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere ao Edital da Dispensa de Licitação n° 046/2026. E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

**f)** DECLARA para fins de atendimento ao que consta no Edital do Processo de Dispensa de Licitação n° 046/2026, da Prefeitura Municipal de Tavares-PB, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Dispensa de Licitação n° 046/2026 e que se responsabiliza por todas as transações e decisões efetuadas assumindo-as como firmes e verdadeiras, sob as penas da Lei.

**g)** DECLARA que possui em seu quadro a reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, prevista em lei e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**h)** DECLARA para fins do disposto no Inciso VI Art. 68 da Lei 14.133/2021 e no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(  ) Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

**Observação:** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

**i)** **DECLARA** que cumpre as exigências e possui reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, Art. 63, Inc. IV da Lei 14.133/2021, previstas em lei e em outras normas específicas.

_____, ___ de _____ de 2026.

_____

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL E CPF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAVARES

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

***CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB***


**LCL PROJETOS DE ENGENHARIA**

**Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500, Sala 601, Jardim Oceania**

**João Pessoa - PB**

**CEP: 58037-005**

**Tel: 83 99924-4447**

**Eng. Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior**

**CPF 068.978.614-05**

**CREA 160 814 689 - 8**

**ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO**

| Item | Discriminação | Horista | Mensalista |
|---|---|---|---|
| **A** | **ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS** | **36,80** | **36,80** |
| A-1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A-2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A-3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A-4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A-5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A-6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A-7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A-8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A-9 | SECONCI | - | - |
| **B** | **ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"** | **49,97** | **19,10** |
| B-1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,90 | - |
| B-2 | FERIADOS | 4,28 | - |
| B-3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0,90 | 0,67 |
| B-4 | 13º SALARIO | 11,13 | 8,31 |
| B-5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,05 |
| B-6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,74 | 0,56 |
| B-7 | DIAS DE CHUVAS | 2,21 | - |
| B-8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,03 | 0,02 |
| B-9 | FÉRIAS GOZADAS | 12,67 | 9,46 |
| B-10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,04 | 0,03 |
| | | | |
| **C** | **ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"** | **12,43** | **9,28** |
| C-1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6,74 | 5,03 |
| C-2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,17 | 0,13 |
| C-3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2,08 | 1,55 |
| C-4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2,87 | 2,15 |
| C-5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,57 | 0,42 |
| | | | |
| **D** | **TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO** | **18,99** | **7,48** |
| D-1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 18,39 | 7,03 |
| D-2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,60 | 0,45 |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **118,19** | **72,66** |

| | |
|---|---|
| CONCEDENTE: | **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB** |
| CONVENENTE: | **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB** |
| CONTRATO: | **-** |
| OBRA: | **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB** |
| REF.PREÇOS: | **SINAPI PB-09/2026** |
| DESONERADO: | **NÃO** |

## CÁLCULODABONIFICAÇÃOEDESPESASINDIRETAS

| CÁLCULO DE BDI | | 1 - Edificações | | | 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana | | | 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | | | 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | | | 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais | | | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item componente do BDI** | **% Info** | **1ºQ** | **Médio** | **3º Q** | **1ºQ** | **Médio** | **3º Q** | **1ºQ** | **Médio** | **3º Q** | **1ºQ** | **Médio** | **3º Q** | **1ºQ** | **Médio** | **3º Q** | **1ºQ** | **Médio** | **3º Q** |
| Administração Central ( AC ) | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 3,80 | 4,01 | 4,67 | 3,43 | 4,93 | 6,71 | 5,29 | 5,92 | 7,93 | 4,00 | 5,52 | 7.85 | 1,50 | 3,45 | 4,49 |
| Seguro e Garantia (G) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,32 | 0,40 | 0,74 | 0,28 | 0,49 | 0,75 | 0,25 | 0,51 | 0,56 | 0,81 | 1,22 | 1,99 | 0,30 | 0,48 | 0,82 |
| Risco (R) | 1,27 | 0,97 | 1,27 | 1,27 | 0,50 | 0,56 | 0,97 | 1,00 | 1,39 | 1,74 | 1,00 | 1,48 | 1,97 | 1,46 | 2,32 | 3,16 | 0,56 | 0,85 | 0,89 |
| Despesas Financeiras (DF) | 1,23 | 0,59 | 1,23 | 1,39 | 1,02 | 1,11 | 1,21 | 0,94 | 0,99 | 1,17 | 1,01 | 1,07 | 1,11 | 0,94 | 1,02 | 1,33 | 0,85 | 0,85 | 1,11 |
| Lucro (L) | 7,40 | 6,16 | 7,40 | 8,96 | 6,64 | 7,30 | 8,69 | 6,74 | 8,04 | 9,40 | 8,00 | 8,31 | 9,51 | 7,14 | 8,40 | 10,43 | 3,50 | 5,11 | 6,22 |
| Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN | 6,15 | Conforme Legislação Específica | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Observações**

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% Município de Tavares - PB).
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

**B.D.I = 22,88%**

**VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA**

| Tipo de Obra | 1ºQ | Médio | 3º Q |
|---|---|---|---|
| 1 - Edificações | 20,34 | 22,12 | 25,00 |
| 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viár | 19,60 | 20,97 | 24,23 |
| 3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | 20,76 | 24,18 | 26,44 |
| 4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24,00 | 25,84 | 27,86 |
| 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22,80 | 27,48 | 30,95 |
| 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11,10 | 14,02 | 16,80 |

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB**

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

PROGRAMA: **0**
CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONTRATO: **-**
OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB**
REF.PREÇOS: **SINAPI PB-09/2026**
DESONERADO: **NÃO**

## COTAÇÃODEINSUMOS

| ITEM | DESCRIÇÃO/FONTE | TIPO | CÓD | UND | CUSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 70 - CDP/70** | | | **UN** | **R$ 18,90** |
| 3.1 | **Ferreira Costa & Cia LTDA CNPJ 10.230.480/0019-60** https://www.ferreiracosta.com/produto/463664/conector-derivacao-perfurante-4-35mm-cdp-120-padrao-forte?region_id=666666&gad_source=1&gad_campaignid=23910004705&gbraid=0AAAAACzeAoOAKvE5fuZ7W5kdEqKuUsT0W&gclid=Cj0KCQjw39zSBhDhARIsANammDu9rqk-FHnmjEaQqsRedVVgL9HVgZRhz3RrqukTg639V0GDkQVeoPEaAjToEALw_wcB | INSUMO | | UN | R$ 18,90 |
| 3.2 | **AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA CNPJ: 74.072.513/0044-84** https://www.lojasafubra.com.br/conector-derivacao-perfurante-cdp-150-35-intelli-79073/p?idsku=14698&srsltid=AfmBOoppK5JcW3n7KlgBjtGRGW0HNUfcHKnSPXQ7vmAbESbL6M3ylm3c6dI | INSUMO | | UN | R$ 21,98 |
| 3.3 | **Loja Elétrica. CNPJ: 17.155.342/0011-55** https://www.lojaeletrica.com.br/conector-derivac-o-perfurante-10-150mm-condutor-de-derivac-o-4-35mm.html?mp_feed=MTozOmMvL2kvOWtqSmxBako2RzBlTXVERFR6RmxFSGc4OHFSZ1I3SFh1az0=&srsltid=AfmBOooLvkzJ_-6Ym2WR2_lxhndrxkmjPsHYs4WJaTHTxbTBt1xzWfFP4VI | INSUMO | | UN | R$ 14,44 |

**Obs.:AdotadocomoreferênciaaMEDIANAdosvalorescotados**

CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONTRATO: **-**
OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB**
REF. PREÇOS: **SINAPI PB-09/2026**
DESONERADO: **NÃO**

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

| ITEM | FONTE | TIPO | CÓD | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **BANCO EM CONCRETO, ASSENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA APARELHADA, COM JARDINEIRA, CONFORME PROJETO REV._10/2024 [ADAPTADO ORSE 13765]** | | | | **UN** | | **1241,70** | |
| 1.1 | ORSE | COMPOSIÇÃO | 4923 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | M2 | 2,2676 | 14,61 | 33,13 |
| 1.2 | ORSE | COMPOSIÇÃO | 13769 | Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm | M | 27,24 | 3,67 | 99,97 |
| 1.3 | ORSE | COMPOSIÇÃO | 6457 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 0,131 | 2.533,72 | 331,92 |
| 1.5 | ORSE | COMPOSIÇÃO | 13536 | Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de pintura a base de alcatrão | M2 | 1,704 | 15,32 | 26,11 |
| 1.6 | ORSE | COMPOSIÇÃO | 145 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | M2 | 1,4766 | 118,32 | 174,71 |
| 1.7 | ORSE | COMPOSIÇÃO | 4328 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2 | M2 | 2,9 | 19,84 | 57,54 |
| 1.8 | ORSE | INSUMO | 1561 | Madeira massaranduba serrada | M3 | 0,072 | 7.199,00 | 518,33 |
| **3** | **LETREIRO DE ACM e = 10 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO EMBASA 15.97.53)** | | | | **M2** | | **1747,50** | |
| 3.1 | EMBASA | INSUMO | D330000003 | LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2,33 | 750 | 1747,50 |
| **8** | **REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR [ADAPTADO ORSE 12807]** | | | | **UN** | | **54,14** | |
| 13.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 30,55 | 15,28 |
| 13.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 24,05 | 7,22 |
| 13.3 | ORSE | INSUMO | 13228 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | UN | 1 | 29,95 | 29,95 |
| 13.4 | ORSE | INSUMO | 1691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | UN | 2 | 0,85 | 1,70 |
| **9** | **CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021) [ADAPTADO ORSE 681]** | | | | **UN** | | **6,53** | |
| 9.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 30,55 | 1,53 |
| 9.2 | ORSE | INSUMO | 664 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | UN | 1 | 5 | 5,00 |
| **10** | **MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) [ORSE 9824]** | | | | **KG** | | **32,66** | |
| 10.1 | ORSE | INSUMO | 7696 | Massa 3M p/calafetação | KG | 1 | 32,66 | 32,66 |
| **11** | **FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO [ORSE 3999]** | | | | **M** | | **3,30** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | ORSE | INSUMO | 3155 | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 1 | 3,3 | 3,30 |
| **12** | **FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO [ORSE 4000]** | | | | **UN** | | **0,95** | |
| 12.1 | ORSE | INSUMO | 3156 | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | UM | 1 | 0,95 | 0,95 |
| **13** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 [ADAPTADO SINAPI 95740]")** | | | | **UN** | | **9,85** | |
| 13.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0564636 | 25,45 | 1,44 |
| 13.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1129271 | 30,55 | 3,45 |
| 13.3 | SBC | INSUMO | 20658 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC 25 SOLDAVEL (3/4") | UN | 1 | 4,96 | 4,96 |
| **14** | **CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 [ADAPTADO SINAPI 101550]")** | | | | **UN** | | **22,74** | |
| 13.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02154 | 25,45 | 0,55 |
| 13.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1077 | 30,55 | 3,29 |
| 13.3 | COTAÇÃO | INSUMO | 3 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 70 - CDP/70 | UN | 1 | 18,9 | 18,90 |
| **15** | **DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 [ADAPTADO SINAPI 106028]")** | | | | **UN** | | **65,91** | |
| 15.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200934 | 25,45 | 5,11 |
| 15.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,200934 | 30,55 | 6,14 |
| 15.3 | ORSE | INSUMO | 9162 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) | UN | 1 | 52,9 | 52,90 |
| 15.4 | SINAPI PB | INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1,76 | 1,76 |
| **16** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO ORNAMENTAL EM FORMATO OGIVAL, COM ACABAMENTO AMADEIRADO, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE, PINTURA, FIXAÇÕES E ARREMATES. [ADAPTADO DA SINAPI 103315]** | | | | **UN** | | **7416,22** | |
| 16.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 32,24 | 515,84 |
| 16.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24,51 | 392,16 |
| 16.3 | SINAPI PB | INSUMO | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 35,5 | 80,78 | 2867,69 |
| 16.4 | SINAPI PB | INSUMO | 20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5 | 25,59 | 127,95 |
| 16.5 | SINAPI PB | INSUMO | 20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 15 | 61,11 | 916,65 |
| 16.6 | SINAPI PB | INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0,8 | 22,36 | 17,89 |
| 16.7 | SINAPI PB | INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1 | 99,47 | 9,95 |
| 16.8 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,15 | 716,3 | 107,45 |
| 16.9 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 44,4 | 24,52 | 1088,69 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 44,4 | 30,9 | 1371,96 |
| **18** | **PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 [ADAPTADO SINAPI 105548]** | | | | **UN** | | **43,50** | |
| 18.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1927279 | 25,45 | 4,90 |
| 18.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6167293 | 30,55 | 18,84 |
| 18.3 | ORSE | INSUMO | 14501 | Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte | M | 1 | 12 | 12,00 |
| 18.4 | ORSE | INSUMO | 14900 | Perfil em aluminio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm | M | 1 | 7,75 | 7,75 |
| **19** | **REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR [ADAPTADO ORSE 12870]** | | | | **UN** | | **53,59** | |
| 19.1 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 30,55 | 15,28 |
| 19.2 | SINAPI PB | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 24,05 | 7,22 |
| 19.3 | ORSE | INSUMO | 13646 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/600k, IP-65, da Taschibra ou similar | UN | 1 | 31,1 | 31,10 |
| **20** | **QUADRO COMANDO PAINEL ELÉTRICO PVC IP68 [ADAPTADO SBC 7282]** | | | | **UN** | | **137,51** | |
| 19.1 | SBC | COMPOSIÇÃO | 7282 | QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 30x20x15cm | UN | 1 | 137,51 | 137,51 |

CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONTRATO: -
OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB**
REF. PREÇOS: **SINAPI PB-09/2026**
DESONERADO: **NÃO**

Encargos: **118,19**
B.D.I. Serviços: **22,88%**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES**

| ITEM | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | VEZ | DADOS | | | | | | RESULTADO | | | UNID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z1 | Z2 | PARCIAL | TOTAL | GERAL | |
| 0.0 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ACARI II | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | | | | | | | | | | | 8 | M2 |
| *1.1.1* | | | *1* | *2* | | *4* | | | | 8 | 8 | | |
| 1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | | | | | | | | | | | 99,36 | M2 |
| *1.2.1* | | | *1* | *43,2* | | *2,3* | | | | 99,36 | 99,36 | | |
| 1.3 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | | | | | | | | | | | 1 | UN |
| *1.3.1* | | | *1* | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE | | | ÁREA | | | | | | | | 116,8 | M2 |
| *2.1.1* | *Praça +calçada* | *ÁREA RETIRADA DO SKT* | *1* | *116,8* | | | | | | 116,8 | 116,8 | | |
| 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | | | ÁREA | | *altura da vegetação* | | emplamento | | | | 45,55 | M3 |
| *2.2.1* | | | *1* | *116,8* | | *0,3* | | *1,3* | | 45,552 | 45,55 | | |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | | | volume | | | | | | | | 163,52 | M3 |
| *2.3.1* | *Nivelamento do terreno* | | *1* | *163,52* | | | | | | 163,52 | 163,52 | | |
| 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | | | volume | | *dmt* | | | | | | 1290,63 | M3XKM |
| *2.4.1* | *Item 2.2+2.3* 1,3 de empolamento* | | *1* | *258,126* | | *5* | | | | 1290,63 | 1290,63 | | |
| 2.5 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | | | | | | | | | | | 2 | UN |
| *2.5.1* | | | *1* | *2* | | | | | | 2 | 2 | | |
| 3.0 | URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | | | | | | | | | | | 116,9 | M2 |
| *3.1.1* | *PRAÇA* | | *1* | *42,5* | | | | | | 42,5 | 42,5 | | |
| *3.1.2* | *CALÇADA + CANTEIRO* | | *1* | *74,40* | | | | | | 74,4 | 74,4 | | |
| 3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | | | | | | | | | | | 96 | M |
| *3.2.1* | *CANTEIROS* | *RETIRADA DO CAD* | *2* | *18,10* | | | | | | 18,1 | 36,2 | | |
| *3.2.2* | *CALÇADA + CANTEIRO* | | *1* | *59,80* | | | | | | 59,8 | 59,8 | | |
| 3.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | | | | | | | | | | | 96 | M |
| *3.3.1* | *Item 3.2* | | *1* | *96* | | | | | | 96 | 96 | | |
| 4.0 | ALVENARIAS E CONTENÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | | | | | | | | | | | 2,13 | M3 |
| *4.1.1* | *sapatas* | | *5* | *0,6* | | *0,6* | | *1* | | *0,36* | *1,8* | | |
| *4.1.2* | *Baldrame* | | *1* | *11* | | *0,15* | | *0,2* | | *0,33* | *0,33* | | |
| 4.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | | | | | | | | | | | 3,45 | M2 |
| *4.2.1* | *sapatas* | | *5* | *0,6* | | *0,6* | | | | *0,36* | *1,8* | | |
| *4.2.2* | *Baldrame* | | *1* | *11* | | *0,15* | | | | *1,65* | *1,65* | | |
| 4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | | | | | | | | | | | 3,45 | M2 |
| *4.3.1* | | | *1* | *3,45* | | | | | | *3,45* | *3,45* | | |
| 4.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | | | | | 19,5 | KG |
| *4.4.1* | *sapatas* | | *1,00* | *19,50* | | | | | | *19,5* | *19,5* | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.5** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | | | | | | | | | | | **5,08** | **KG** |
| *4.5.1* | *Baldrame* | | *1,00* | *5,08* | | | | | | *5,082* | *5,08* | | |
| **4.6** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024** | | | | | | | | | | | **3** | **M2** |
| *4.6.1* | | | *5* | *0,6* | | | | | | *0,6* | *3* | | |
| **4.7** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024** | | | | | | | | | | | **4,4** | **M2** |
| *4.7.1* | *Baldrame* | | *1* | *4,40* | | | | | | *4,4* | *4,4* | | |
| **4.8** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023** | | | **COMPRIMENTO** | | | | | | | | **6,05** | **M2** |
| *4.8.1* | *Baldrame* | | *1* | *11* | | *0,55* | | | | *6,05* | *6,05* | | |
| **4.9** | **REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023** | | | | | | | | | | | **1,35** | **M3** |
| *4.9.1* | | | *1* | *1,35* | | | | | | *1,35* | *1,35* | | |
| **4.10** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | | | | | | | | | | | **2,2** | **M2** |
| *4.10.1* | | | *1* | *2,2* | | | | | | *2,2* | *2,2* | | |
| **4.11** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | | | | | | | | | | | **16,66** | **KG** |
| *4.11.1* | *Pilares* | | *1,00* | *16,66* | | | | | | *16,659* | *16,66* | | |
| **4.12** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | | | | | | | | | | | **19,22** | **KG** |
| *4.12.1* | *Pllares* | | *1,00* | *14,14* | | | | | | *14,1372* | *14,14* | | |
| *4.12.2* | *Cinta superior* | | *1,00* | *5,08* | | | | | | *5,082* | *5,08* | | |
| **4.13** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | | | | | | | | | | | **17,38** | **KG** |
| *4.13.1* | *Cinta superior* | | *1,00* | *17,38* | | | | | | *17,38* | *17,38* | | |
| **4.14** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | | | | | | | | | | | **4,4** | **M2** |
| *4.14.1* | *Cinta superior* | | *1,00* | *4,40* | | | | | | *4,4* | *4,4* | | |
| **4.15** | **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | | | | | | | | | | | **1,39** | **M3** |
| *4.15.1* | *Sapatas* | | *1* | *0,45* | | | | | | *0,45* | *0,45* | | |
| *4.15.2* | *Baldrame* | | *1* | *0,33* | | | | | | 0,33 | 0,33 | | |
| *4.15.3* | *Cinta superior* | | *1* | *0,33* | | | | | | 0,33 | 0,33 | | |
| *4.15.4* | *Pilares* | | *1* | *0,28* | | | | | | 0,28 | 0,28 | | |
| **4.16** | **LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022** | | | | | | | | | | | **1,39** | **M3** |
| *4.16.1* | *idem item 4.15* | | *1* | *1,39* | | | | | | *1,39* | *1,39* | | |
| **4.17** | **ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020** | | | **Comprimento** | | ***ALTURA*** | | **Espessura** | | | | **9,03** | **M3** |
| *4.17.1* | *Laterais da praça* | | *1* | *11* | | *1,1* | | *0,19* | | 2,299 | 2,3 | | |
| *4.17.2* | *Lateral dos Canteiros* | | *1* | *16,2* | | *0,8* | | *0,19* | | 2,4624 | 2,46 | | |
| *4.17.3* | *Lateral do acostamento* | | *1* | *10* | | *0,8* | | *0,19* | | 1,52 | 1,52 | | |
| *4.17.4* | *Degraus da escada* | | *1* | *32,75* | | *0,4* | | *0,19* | | 2,489 | 2,49 | | |
| *4.17.5* | *Base da imagem* | | *1* | *0,8* | | *0,4* | | *0,8* | | 0,256 | 0,26 | | |
| **4.18** | **CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022** | | | | | | | | | | | **60,4** | **M2** |
| *4.18.1* | *Laterais da praça* | | *1* | *11* | | *1,1* | | | | 12,1 | 12,1 | | |
| *4.18.2* | *Lateral dos Canteiros* | | *2* | *16,2* | | *0,8* | | | | 12,96 | 25,92 | | |
| *4.18.3* | *Lateral do acostamento* | | *1* | *10* | | *0,8* | | | | 8 | 8 | | |
| *4.18.4* | *Degraus da escada* | | *1* | *32,75* | | *0,4* | | | | 13,1 | 13,1 | | |
| *4.18.5* | *Topo da base da imagem* | | *1* | *0,8* | | *0,8* | | | | 0,64 | 0,64 | | |
| *4.18.6* | *Base da imagem* | | *1* | *3,2* | | *0,2* | | | | 0,64 | 0,64 | | |
| **4.19** | **EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022** | | | | | | | | | | | **60,4** | **M2** |
| *4.19.1* | | | *1* | *60,4* | | | | | | 60,4 | 60,4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.20** | **APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024** | | | | | | | | | | | **60,4** | **M2** |
| *4.20.1* | | | *1* | *60,4* | | | | | | 60,4 | 60,4 | | |
| **4.21** | **EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.** | | | | | | | | | | | **60,4** | **M2** |
| *4.21.1* | | | *1* | *60,4* | | | | | | 60,4 | 60,4 | | |
| **4.22** | **PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023** | | | | | | | | | | | **60,4** | **M2** |
| *4.22.1* | | | *1* | *60,4* | | | | | | 60,4 | 60,4 | | |
| **5.0** | **PAISAGISMO** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024** | | | | | | | | | | | **20** | **UN** |
| *5.1.1* | | *RETIRADA DO skt* | *1* | *20* | | | | | | 20 | 20 | | |
| **5.2** | **ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024** | | | **ÁREA** | | | | | | | | **14,05** | **M2** |
| *5.2.1* | *CANTEIROS CENTRAIS* | *RETIRADA DO skt* | *1* | *5,65* | | | | | | 5,65 | 5,65 | | |
| *5.2.1* | *CANTEIROS LATERAIS* | | *1* | *8,4* | | | | | | 8,4 | 8,4 | | |
| **5.3** | **PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024** | | | | | | | | | | | **14,05** | **M2** |
| *5.3.1* | *CANTEIROS CENTRAIS* | *RETIRADA DO skt* | *1* | *5,65* | | | | | | 5,65 | 5,65 | | |
| *5.3.1* | *CANTEIROS LATERAIS* | | *1* | *8,4* | | | | | | 8,4 | 8,4 | | |
| **6.0** | **LETREIRO** | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020** | | | **ÁREA** | | ***ALTURA*** | | | | | | **0,79** | **M3** |
| *6.1.1* | *Letreiro - Base enterrada* | *6,3X0,25* | *1* | *1,575* | | *0,4* | | | | 0,63 | 0,63 | | |
| *6.1.2* | *Letreiro - Base em alvenaria* | *6,3X0,25* | *1* | *1,575* | | *0,1* | | | | 0,1575 | 0,16 | | |
| **6.2** | **CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022** | | | | | | | | | | | **2,89** | **M2** |
| *6.2.1* | *Letreiro - Laterais base* | *(6,30+6,30+0,25+0,25)X0,1* | *1* | *13,1* | | *0,1* | | | | 1,31 | 1,31 | | |
| *6.2.2* | *Letreiro - Topo base* | *6,3X0,25* | *1* | *6,3* | | *0,25* | | | | 1,575 | 1,58 | | |
| **6.3** | **EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022** | | | | | | | | | | | **2,89** | **M2** |
| *6.3.1* | *Letreiro* | | *1* | *2,89* | | | | | | 2,89 | 2,89 | | |
| **6.4** | **APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024** | | | | | | | | | | | **2,89** | **M2** |
| *6.4.1* | *Letreiro* | | *1* | *2,89* | | | | | | 2,89 | 2,89 | | |
| **6.5** | **EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.** | | | | | | | | | | | **2,89** | **M2** |
| *6.5.1* | *Letreiro* | | *1* | *2,89* | | | | | | 2,89 | 2,89 | | |
| **6.6** | **PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023** | | | | | | | | | | | **2,89** | **M2** |
| *6.6.1* | | | *1* | *2,89* | | | | | | 2,89 | 2,89 | | |
| **6.7** | **LETREIRO DE ACM e = 10 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO EMBASA** | | | | | | | | | | | **7,93** | **M2** |
| *6.7.1* | *Letreiro - POVOADO BELÉM* | | *1* | *4,95* | | *1,3* | | | | 6,435 | 6,44 | | |
| *6.7.2* | *CORAÇÃO* | | *1* | *1,35* | | *1,1* | | | | 1,485 | 1,49 | | |
| **7.0** | **ILUMINAÇÃO PUBLICA** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024** | | | | | | | | | | | **0,07** | **M3** |
| *7.1.1* | *Caixa de Passagem* | | *2* | *0,3* | | *0,3* | | *0,4* | | 0,036 | 0,07 | | |
| **7.2** | **ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | | | | | | | | | | | **14** | **M** |
| *7.2.1* | *Eletroduto poste* | | *14* | | | | | | | 1 | 14 | | |
| **7.3** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | | | | | | | | | | | **21,06** | **M** |
| *7.3.1* | *Fase, netro, terra - Postes* | | *21,06* | | | | | | | 1 | 21,06 | | |
| **7.4** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | | | | | | | | | | | **42,12** | **M** |
| *7.4.1* | | | *42,12* | | | | | | | 1 | 42,12 | | |
| **7.5** | **CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.5.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.6** | **CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021) [ADAPTADO ORSE 681]** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.6.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.7** | **HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.7.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.8** | **RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.8.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.9** | **REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR [ADAPTADO ORSE 12807]** | | | | | | | | | | | **4** | **UN** |
| *7.9.1* | | | *4* | | | | | | | 1 | 4 | | |
| **7.10** | **DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 [ADAPTADO SINAPI 106028]")** | | | | | | | | | | | **1** | **UN** |
| *7.10.1* | | | *1* | | | | | | | 1 | 1 | | |
| **7.11** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | | | | | | | | | | | **1** | **UN** |
| *7.11.1* | | | *1* | | | | | | | 1 | 1 | | |
| **7.12** | **MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) [ORSE 9824]** | | | | | | | | | | | **1** | **KG** |
| *7.12.1* | | | *1* | | | | | | | 1 | 1 | | |
| **7.13** | **FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO [ORSE 3999]** | | | | | | | | | | | **3,5** | **M** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7.13.1* | | | *3,5* | | | | | | | 1 | 3,5 | | |
| **7.14** | **CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | | | | | | | | | | | **3** | **UN** |
| *7.14.1* | | | *3* | | | | | | | 1 | 3 | | |
| **7.15** | **LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | | | | | | | | | | | **5** | **UN** |
| *7.15.1* | | | *5* | | | | | | | 1 | 5 | | |
| **7.16** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 [ADAPTADO SINAPI 95740]")** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.16.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.17** | **FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO [ORSE 4000]** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.17.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.18** | **CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2** | | | | | | | | | | | **10** | **UN** |
| *7.18.1* | | | *10* | | | | | | | 1 | 10 | | |
| **7.19** | **ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025** | | | | | | | | | | | **4** | **UN** |
| *7.19.1* | | | *4* | | | | | | | 1 | 4 | | |
| **7.20** | **CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 [ADAPTADO SINAPI 101550]")** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.20.1* | *CPD* | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.21** | **ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.21.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.22** | **FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM** | | | | | | | | | | | **10** | **M** |
| *7.22.1* | | | *10* | | | | | | | 1 | 10 | | |
| **7.23** | **REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR [ADAPTADO ORSE 12870]** | | | | | | | | | | | **4** | **UN** |
| *7.23.1* | | | *4* | | | | | | | 1 | 4 | | |
| **7.24** | **PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 [ADAPTADO SINAPI 105548]** | | | | | | | | | | | **29,32** | **UN** |
| *7.24.1* | *Perfil + fita* | | *29,32* | | | | | | | 1 | 29,32 | | |
| **7.25** | **CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | | | | | | | | | | | **4** | **UN** |
| *7.25.1* | | | *4* | | | | | | | 1 | 4 | | |
| **7.26** | **POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO,** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *7.26.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **7.27** | **QUADRO COMANDO PAINEL ELÉTRICO PVC IP68** | | | | | | | | | | | **1** | **UN** |
| *7.27.1* | | | *1* | | | | | | | 1 | 1 | | |
| **8.0** | **DIVERSOS** | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | **BANCO EM CONCRETO, ASSENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA APARELHADA, COM JARDINEIRA, CONFORME PROJETO REV._10/2024 [ADAPTADO ORSE 13765]** | | | | | | | | | | | **2** | **UN** |
| *8.1.1* | | | *2* | | | | | | | 1 | 2 | | |
| **8.2** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO ORNAMENTAL EM FORMATO OGIVAL, COM** | | | | | | | | | | | **1** | **UN** |
| *8.2.1* | *PERGOLADO DA IMAGEM RELIGIOSA* | | *1* | | | | | | | 1 | 1 | | |

Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU - Setor Público

Empreendimento

**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB**

Agente executor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**

| Programa | Modalidade |
|---|---|
| **0** | |

| Item | Discriminação | Investimento total (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Recursos Estado | Contrapartida | Outras fontes | Total |
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | 17.626,45 | 0,00 | | 17.626,45 |
| **2.0** | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | 9.144,62 | 0,00 | | 9.144,62 |
| **3.0** | **URBANIZAÇÃO** | 20.610,38 | 0,00 | | 20.610,38 |
| **4.0** | **ALVENARIAS E CONTENÇÕES** | 19.449,28 | 0,00 | | 19.449,28 |
| **5.0** | **PAISAGISMO** | 1.593,67 | 0,00 | | 1.593,67 |
| **6.0** | **LETREIRO** | 18.053,83 | 0,00 | | 18.053,83 |
| **7.0** | **ILUMINAÇÃO PUBLICA** | 9.197,11 | 0,00 | | 9.197,11 |
| **8.0** | **DIVERSOS** | 12.164,65 | 0,00 | | 12.164,65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Total** | | 107.839,99 | 0,00 | 0,00 | 107.839,99 |

TAVARES - PB. , 21 de outubro de 2026
Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica
Nome Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
Cargo Engenheiro Civil
CREA 160.814.689-8

Assinatura do agente executor
Nome Genildo José da Silva
Cargo Prefeito Constitucional

PROGRAMA: **0**
CONCEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB**
CONTRATO: **-**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB**
REF. PREÇOS: **SINAPI PB-09/2026**
DESONERADO: **NÃO**

Encargos: **118,19**
B.D.I. Serviços: **22,88%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALORES | VALORES (R$) - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0.0** | **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ACARI II** | | | | **107.839,99** |
| | | **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **17.626,45** |
| SINAPI PB | 103689 | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8,00 | 618,69 | 4.949,52 |
| SINAPI PB | 98459 | 1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 99,36 | 127,07 | 12.625,68 |
| SINAPI PB | 105007 | 1.3 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 | UN | 1,00 | 51,25 | 51,25 |
| | | **2.0** | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | | | **9.144,62** |
| SINAPI PB | 98525 | 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 116,80 | 0,85 | 99,28 |
| SINAPI PB | 100982 | 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 45,55 | 11,81 | 537,95 |
| SINAPI PB | 101119 | 2.3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 163,52 | 11,05 | 1.806,90 |
| SINAPI PB | 93588 | 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.290,63 | 4,93 | 6.362,81 |
| SINAPI PB | 98526 | 2.5 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 2,00 | 168,84 | 337,68 |
| | | **3.0** | **URBANIZAÇÃO** | | | | **20.610,38** |
| SINAPI PB | 93681 | 3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 116,90 | 129,40 | 15.126,86 |
| SINAPI PB | 94273 | 3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 96,00 | 54,95 | 5.275,20 |
| SINAPI PB | 102498 | 3.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 96,00 | 2,17 | 208,32 |
| | | **4.0** | **ALVENARIAS E CONTENÇÕES** | | | | **19.449,28** |
| SINAPI PB | 93358 | 4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2,13 | 116,90 | 249,00 |
| SINAPI PB | 101616 | 4.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 3,45 | 10,06 | 34,71 |
| SINAPI PB | 96619 | 4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 3,45 | 54,36 | 187,54 |
| SINAPI PB | 104918 | 4.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19,50 | 16,97 | 330,92 |
| SINAPI PB | 104916 | 4.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5,08 | 20,45 | 103,89 |
| SINAPI PB | 96535 | 4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3,00 | 192,74 | 578,22 |
| SINAPI PB | 96536 | 4.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4,40 | 102,21 | 449,72 |
| SINAPI PB | 98557 | 4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 6,05 | 57,03 | 345,03 |
| SINAPI PB | 93382 | 4.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1,35 | 35,23 | 47,56 |
| SINAPI PB | 92443 | 4.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2,20 | 60,28 | 132,62 |
| SINAPI PB | 92762 | 4.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16,66 | 12,77 | 212,75 |
| SINAPI PB | 92759 | 4.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,22 | 16,97 | 326,16 |
| SINAPI PB | 92761 | 4.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,38 | 14,45 | 251,14 |
| SINAPI PB | 92479 | 4.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4,40 | 85,00 | 374,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI PB | 94971 | 4.15 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1,39 | 699,49 | 972,29 |
| SINAPI PB | 103673 | 4.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1,39 | 57,11 | 79,38 |
| SINAPI PB | 101166 | 4.17 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 9,03 | 890,07 | 8.037,33 |
| SINAPI PB | 87878 | 4.18 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 60,40 | 6,89 | 416,16 |
| SINAPI PB | 87794 | 4.19 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 60,40 | 60,35 | 3.645,14 |
| SINAPI PB | 88415 | 4.20 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 60,40 | 5,41 | 326,76 |
| SINAPI PB | 88497 | 4.21 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 60,40 | 22,09 | 1.334,24 |
| SINAPI PB | 88489 | 4.22 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 60,40 | 16,80 | 1.014,72 |
| | | **5.0** | **PAISAGISMO** | | | | **1.593,67** |
| SINAPI PB | 98509 | 5.1 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 20,00 | 57,52 | 1.150,40 |
| SINAPI PB | 105521 | 5.2 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 14,05 | 4,49 | 63,08 |
| SINAPI PB | 103946 | 5.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 14,05 | 27,06 | 380,19 |
| | | **6.0** | **LETREIRO** | | | | **18.053,83** |
| SINAPI PB | 101166 | 6.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0,79 | 890,07 | 703,16 |
| SINAPI PB | 87878 | 6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2,89 | 6,89 | 19,91 |
| SINAPI PB | 87794 | 6.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 2,89 | 60,35 | 174,41 |
| SINAPI PB | 88415 | 6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 2,89 | 5,41 | 15,63 |
| SINAPI PB | 88497 | 6.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 2,89 | 22,09 | 63,84 |
| SINAPI PB | 88489 | 6.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2,89 | 16,80 | 48,55 |
| COMPOSIÇÃO | 3 | 6.7 | LETREIRO DE ACM e = 10 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO EMBASA 15.97.53) | M2 | 7,93 | 2.147,33 | 17.028,33 |
| | | **7.0** | **ILUMINAÇÃO PUBLICA** | | | | **9.197,11** |
| SINAPI PB | 93358 | 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0,07 | 116,90 | 8,18 |
| SINAPI PB | 95727 | 7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 14,00 | 22,23 | 311,22 |
| SINAPI PB | 91931 | 7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21,06 | 15,52 | 326,85 |
| SINAPI PB | 91927 | 7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42,12 | 7,41 | 312,11 |
| SINAPI PB | 97881 | 7.5 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 168,32 | 336,64 |
| COMPOSIÇÃO | 9 | 7.6 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021) [ADAPTADO ORSE 681] | UN | 2,00 | 8,02 | 16,04 |
| SINAPI PB | 96985 | 7.7 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2,00 | 133,04 | 266,08 |
| SINAPI PB | 101632 | 7.8 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 2,00 | 34,64 | 69,28 |
| COMPOSIÇÃO | 8 | 7.9 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR [ADAPTADO ORSE 12807] | UN | 4,00 | 66,53 | 266,12 |
| COMPOSIÇÃO | 15 | 7.10 | DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 [ADAPTADO SINAPI 106028]'') | UN | 1,00 | 80,99 | 80,99 |
| SINAPI PB | 93654 | 7.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 14,16 | 14,16 |
| COMPOSIÇÃO | 10 | 7.12 | MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO) [ORSE 9824] | KG | 1,00 | 40,13 | 40,13 |
| COMPOSIÇÃO | 11 | 7.13 | FITA EM AÇO INOX, FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO [ORSE 3999] | M | 3,50 | 4,06 | 14,21 |
| SINAPI PB | 91916 | 7.14 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 23,64 | 70,92 |
| SINAPI PB | 91875 | 7.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 | 10,26 | 51,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO | 13 | 7.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 [ADAPTADO SINAPI 95740]") | UN | 2,00 | 12,10 | 24,20 |
| COMPOSIÇÃO | 12 | 7.17 | FECHO PARA FITA AÇO INOX 3/4 E 1/2'', FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO [ORSE 4000] | UN | 2,00 | 1,17 | 2,34 |
| SINAPI PB | 1550 | 7.18 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 10,00 | 10,51 | 105,10 |
| SINAPI PB | 101553 | 7.19 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 4,00 | 22,04 | 88,16 |
| COMPOSIÇÃO | 14 | 7.20 | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 [ADAPTADO SINAPI 101550]") | UN | 2,00 | 27,94 | 55,88 |
| SINAPI PB | 1091 | 7.21 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 2,00 | 43,23 | 86,46 |
| SINAPI PB | 404 | 7.22 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 10,00 | 6,01 | 60,10 |
| COMPOSIÇÃO | 19 | 7.23 | REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR [ADAPTADO ORSE 12870] | UN | 4,00 | 65,85 | 263,40 |
| COMPOSIÇÃO | 18 | 7.24 | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 [ADAPTADO SINAPI 105548] | UN | 29,32 | 53,45 | 1.567,15 |
| SINAPI PB | 92865 | 7.25 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 18,90 | 75,60 |
| SINAPI PB | 105953 | 7.26 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 2,00 | 2.257,76 | 4.515,52 |
| COMPOSIÇÃO | 20 | 7.27 | QUADRO COMANDO PAINEL ELÉTRICO PVC IP68 [ADAPTADO SBC 7282] | UN | 1,00 | 168,97 | 168,97 |
| | | **8.0** | **DIVERSOS** | | | | **12.164,65** |
| COMPOSIÇÃO | 1 | 8.1 | BANCO EM CONCRETO, ASSENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA APARELHADA, COM JARDINEIRA, CONFORME PROJETO REV._10/2024 [ADAPTADO ORSE 13765] | UN | 2,00 | 1.525,80 | 3.051,60 |
| COMPOSIÇÃO | 16 | 8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO ORNAMENTAL EM FORMATO OGIVAL, COM ACABAMENTO AMADEIRADO, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE, PINTURA, FIXAÇÕES E ARREMATES. [ADAPTADO DA SINAPI 103315] | UN | 1,00 | 9.113,05 | 9.113,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

# Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

| Agente promotor/executor | | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB | | |

| Agente financeiro | Nome do empreendimento | Valor de financiamento/repasse |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES- PB | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BELÉM, NO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB | R$ 107.839,99 |

| Localização | Tipo de obra/serviço |
|---|---|
| Centro | Infraestrutura |

| Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 | | | Mês 02 | | | Mês 03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % | Concedente R$ | Proponente R$ | % |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16,35 | 17.626,45 | 17.626,45 | - | 100,00% | - | - | | - | - | |
| 2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 8,48 | 9.144,62 | 9.144,62 | - | 100,00% | - | - | | - | - | |
| 3.0 | URBANIZAÇÃO | 19,11 | 20.610,38 | 4.122,08 | - | 20,00% | 10.305,19 | - | 50,00% | 6.183,11 | - | 30,00% |
| 4.0 | ALVENARIAS E CONTENÇÕES | 18,04 | 19.449,28 | - | - | | 19.449,28 | - | 100,00% | - | - | |
| 5.0 | PAISAGISMO | 1,48 | 1.593,67 | - | - | | 796,84 | - | 50,00% | 796,84 | - | 50,00% |
| 6.0 | LETREIRO | 16,74 | 18.053,83 | | | | 9.026,92 | - | 50,00% | 9.026,92 | | 50,00% |
| 7.0 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 8,53 | 9.197,11 | | | | | | | 9.197,11 | | 100,00% |
| 8.0 | DIVERSOS | 11,28 | 12.164,65 | | | | | | | 12.164,65 | | 100,00% |
| | | | - | | | | | | | | | |
| **Total simples** | | **100,00** | **107.839,99** | 30.893,15 | - | 28,65% | 39.578,22 | - | 36,70% | 37.368,62 | - | 34,65% |
| **Total acumulado** | | | | | | | **70.471,37** | **-** | **65,35%** | **107.839,99** | **-** | **100,00%** |

TAVARES - PB , 21/10/2026

Local/Data

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
CREA-PB 160.814.689-8

Proponente